



H. Ayuntamiento Constitucional  
de Xico, Veracruz  
2014 - 2017



## ACUERDO DE EJECUCION DE OBRA POR ADMINISTRACION DIRECTA

ACUERDO DE EJECUCION No.	MXV-OP/2015-0124
DESCRIPCIÓN DE LA OBRA	Rehabilitación de la superficie de rodamiento en diversas calles de la cabecera municipal 2ª etapa
NÚMERO DE OBRA	2015300920124
UBICACIÓN	Cabecera Municipal, Municipio de Xico, Ver.
IMPORTE	\$ 172,413.80
I.V.A.	\$ 27,586.20
TOTAL	\$ 200,000.00
FECHA DE INICIO	01 de Mayo de 2015
FECHA DE TÉRMINO	18 de Diciembre de 2015
FONDO O PROGRAMA	Fondo para el Fortalecimiento Municipal y de las Demarcaciones del Distrito Federal (FORTAMUNDF).

Con fundamento en la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con ella, artículo 20 inciso I; Artículo 21 inciso II; Artículo 22; y 24 incisos I, II, III y IV. El H. Ayuntamiento de Xico, Veracruz con fecha 27 de Abril de 2015; emite el presente acuerdo para la ejecución de obras por administración directa, de conformidad con los Considerados y Acuerdos siguientes:

### CONSIDERANDOS

- I. Que este H. Ayuntamiento de Xico, Veracruz, a través de la Dirección del Departamento de Obras Publicas aprobó la inversión correspondiente a la obra "Rehabilitación de la superficie de rodamiento en diversas calles de la cabecera municipal 2ª etapa", por un monto de \$ 200,000.00 (doscientos mil pesos 00/100 M.N.), incluye el 16 % del I.V.A con el número de obra 2015300920124.
- II. Que este H. Ayuntamiento de Xico Veracruz, a través de la Dirección de Obras Públicas, cuenta con la organización, personal técnico, administrativo y obrero, así como la maquinaria y el equipo de construcción que se requiera para ejecutar por Administración Directa los trabajos a que se refiere la autorización citada en el considerado anterior
- III. Que se ha elaborado el proyecto, presupuesto y programa de ejecución de la Obra materia de este acuerdo, mismo que se anexa al presente, formando parte integral del mismo.
- IV. Que los trabajos a ejecutar de acuerdo con el proyecto son: Demolición de pavimento empedrado con recuperación de piedra, demolición de pavimento hidráulico, demolición y/o recuperación de adoquín, corte en caja y/o corte de material dañado, suministro y colocación de material de base, compactación de base por medios mecánicos y manuales, acarreo a primer kilómetro de material producto de demolición y excavación, acarreo a kilómetros subsecuentes de material producto de demolición y excavación, elaboración de concreto hecho en obra con una resistencia  $f'c = 200 \text{ kg/cm}^2$ , recuperación y/o suministro,